

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા  
વોટર વર્કસ / ડ્રેનેજ શાખા  
પરીશીષ્ટ - ૧

કામનું નામ:- રાજકોટ મહાનગરપાલિકાના મિકેનિકલ રીપેરીંગ કામોનો ત્રી-વાર્ષીક કોન્ટ્રાક્ટ.

અનુક્રમ	પમ્પ / મોટરની ક્ષમતા	પમ્પની શકશન ડીલીવરી-કપલ સેટના ફીટીંગ છોડાવી ફરી પમ્પ-મોટરનું એલાઈન્મેન્ટ, ફીટીંગ કરવા પડે તે પ્રકારના કામો	એચ.એસ.સી.એફ. પમ્પ કે જેમા ફક્ત પમ્પનું અપ્પર હાફ બોડી ખોલ-રોટેટીંગ યુનિટમાં કરવાના થતા પમ્પ-મોટરનાં એલાઈન્મેન્ટ સાથેના કામો માટે
૧	આ મહાનગરપાલિકાના અલગ અલગ વર્ટીકલ ટર્બાઈન પમ્પ સીવાયના પમ્પ ઓવરહોલીંગ / સર્વીસ કરી લોડ પર ટેસ્ટ કરવાનું જોબ કામ.		
૧	૧ થી ૫ હે.પા. ની મોટરથી ચાલતા પમ્પ	1330	-
૨	૬ થી ૧૦ " "	1596	-
૩	૧૧ થી ૧૫ " "	2394	1330
૪	૧૬ થી ૨૦ " "	2992	1596
૫	૨૧ થી ૨૫ " "	3325	2394
૬	૨૬ થી ૩૦ " "	3724	1995
૭	૩૧ થી ૩૫ " "	3990	2128
૮	૩૬ થી ૪૦ " "	4256	2261
૯	૪૧ થી ૪૫ " "	4788	2394
૧૦	૪૬ થી ૫૦ " "	5187	2660
૧૧	૫૧ થી ૬૦ " "	5985	3325
૧૨	૬૧ થી ૭૦ " "	6251	3591
૧૩	૭૧ થી ૮૦ " "	6650	3857
૧૪	૮૧ થી ૯૦ " "	7315	4256

૧૫	૯૧ થી ૧૦૦ "	"	7980	4655
૧૬	૧૦૧ થી ૧૨૫ "	"	8645	5054
૧૭	૧૨૬ થી ૧૫૦ "	"	9310	5985
૧૮	૧૫૧ થી ૧૭૫ "	"	9975	6384
૧૯	૧૭૬ થી ૨૦૦ "	"	10640	6916
૨૦	૨૦૧ થી ૨૫૦ "	"	11305	7315
૨૧	૨૫૧ થી ૩૦૦ "	"	11970	7714

નોંધ:- ૧). વોટર વર્કસનાં એચ.એસ.સી.એફ. પમ્પમાં સામાન્ય સંજોગોમાં સકશન ડીલીવરી કે અન્ય ફીટીંગ છોડાવાના હોતા નથી.પરંતુ ડ્રેનેજનાં નોન-ક્લોગ પમ્પમાં સકશન ડીલીવરી વિગેરે છોડવાનાં થાય તે સંજોગોમાં ૧૦૦ ટકા પમ્પ સર્વિસ નાં આપવાનાં થાય.

૨). પમ્પના એન.ડી.ઈ. બેરીંગ બદલાવવાના કામે કોલમ નંબર-૨ નાં ૩૦% ચુકવવાના રહેશે.

૩). પમ્પમાં ફક્ત અપર હાફ ખોલી, કચરો સાફ કરી, ફીટીંગ કરવાના કામે પમ્પ સર્વિસના ૩૦% ભાવ ચુકવવા.

૪).નવા અથવા જુનાં પમ્પ-મોટર ફક્ત ઇન્સ્ટોલ કરવાના કામે અથવા ફક્ત ડીસમેન્ટલ કરવાના કામે ઉપરોક્ત પ્રથમ લાઈનના ૮૦% ભાવો ચુકવવા.

અનું ક્રમ	કામગીરીની વીગત	ભાવ રૂપિયા		
		કાસ્ટ આર્ચન રોટર/ઇમ્પેલર	બ્રાસ / ગન મેટલ રોટર / ઇમ્પેલર	સ્ટેનલેસ સ્ટીલ રોટર / ઇમ્પેલર
૨	પમ્પના રોટરમાં જરૂરી જણાય ત્યા વેલ્ડીંગ કરી જરૂરી મશીનીંગ કરી બેલેન્સીંગ કરી પમ્પ રોટરને કમ્પલીટ કરી આપવાનું જોબ કામ.			
૧	૧ હો. પા. થી ૫ હો. પા. ની કેપેસિટીની મોટરથી ચાલતા પમ્પના રોટર / ઇમ્પેલર	532	798	931
૨	૬ હો. પા. થી ૧૦ હો. પા. ની કેપેસિટીની મોટરથી ચાલતા પમ્પના રોટર / ઇમ્પેલર	665	931	1064
૩	૧૧ હો. પા. થી ૧૫ હો. પા. ની કેપેસિટીની મોટરથી ચાલતા પમ્પના રોટર / ઇમ્પેલર	798	1064	1330

૪	૧૬ હો. પા. થી ૨૦ હો. પા. ની કેપેસીટીની મોટરથી ચાલતા પમ્પના રોટર / ઇમ્પેલર	૯૯૭	૧૧૯૭	૧૬૯૬
૫	૨૧ હો. પા. થી ૨૫ હો. પા. ની કેપેસીટીની મોટરથી ચાલતા પમ્પના રોટર / ઇમ્પેલર	૧૧૯૭	૧૩૩૦	૧૭૨૯
૬	૨૬ હો. પા. થી ૩૫ હો. પા. ની કેપેસીટીની મોટરથી ચાલતા પમ્પના રોટર / ઇમ્પેલર	૧૩૩૦	૧૬૯૬	૧૮૬૨
૭	૩૬ હો. પા. થી ૪૫ હો. પા. ની કેપેસીટીની મોટરથી ચાલતા પમ્પના રોટર / ઇમ્પેલર	૧૬૯૬	૧૮૬૨	૧૯૯૬
૮	૪૬ હો. પા. થી ૫૫ હો. પા. ની કેપેસીટીની મોટરથી ચાલતા પમ્પના રોટર / ઇમ્પેલર	૧૮૬૨	૨૧૯૪	૨૨૬૧
૯	૫૬ હો. પા. થી ૬૫ હો. પા. ની કેપેસીટીની મોટરથી ચાલતા પમ્પના રોટર / ઇમ્પેલર	૨૧૨૮	૨૩૯૪	૨૬૯૩
૧૦	૬૬ હો. પા. થી ૭૫ હો. પા. ની કેપેસીટીની મોટરથી ચાલતા પમ્પના રોટર / ઇમ્પેલર	૨૩૯૪	૨૬૯૬	૨૮૬૯
૧૧	૭૬ હો. પા. થી ૧૦૦ હો. પા. ની કેપેસીટીની મોટરથી ચાલતા પમ્પના રોટર / ઇમ્પેલર	૨૬૬૦	૨૭૯૩	૩૧૯૨
૧૨	૧૦૦ હો. પા. થી ૧૨૫ હો. પા. ની કેપેસીટીની મોટરથી ચાલતા પમ્પના રોટર / ઇમ્પેલર	૨૯૨૬	૩૦૬૯	૩૩૯૧
૧૩	૧૨૬ હો. પા. થી ૧૫૦ હો. પા. ની કેપેસીટીની મોટરથી ચાલતા પમ્પના રોટર / ઇમ્પેલર	૩૧૯૨	૩૩૯૧	૩૬૬૭
૧૪	૧૫૧ હો. પા. થી ૨૦૦ હો. પા. ની કેપેસીટીની મોટરથી ચાલતા પમ્પના રોટર / ઇમ્પેલર	૩૪૬૮	૩૭૨૪	૩૯૯૦

૧૫	૨૦૧ હો. પા. થી ૨૫૦ હો. પા. ની કેપેસીટીની મોટરથી ચાલતા પમ્પના રોટર / ઇમ્પેલર	૩૭૨૪	૩૮૫૭	૪૨૫૬
૧૬	૨૫૧ હો. પા. થી ૩૦૦ હો. પા. ની કેપેસીટીની મોટરથી ચાલતા પમ્પના રોટર / ઇમ્પેલર	૩૯૯૦	૪૨૫૬	૪૬૫૫
૧૭	૩૦૧ હો. પા. થી ૩૫૦ હો. પા. ની કેપેસીટીની મોટરથી ચાલતા પમ્પના રોટર / ઇમ્પેલર	૪૨૫૬	૪૫૨૨	૪૮૫૪
૧૮	૩૫૧ હો. પા. થી વધુની કેપેસીટીની મોટરથી ચાલતા પમ્પના રોટર / ઇમ્પેલર	૪૫૨૨	૪૯૨૧	૫૧૮૭

<b>૩</b>	પમ્પની ઈ.એન.ટ/એસ. એસ. શાફ્ટીંગ માં જરૂરીયાત મુજબ એસ.એસ. વેલ્ડીંગ કરી, મશીની.ગ થ્રેડીંગ કરી બેલેન્સીંગ કરી સ્ટાન્ડર્ડ સાઈઝ ના ચાવી ગાળા બનાવી કમ્પલીટ કરી આપવાનું જોબ વર્ક	ઈ.એન.ટ	એસ.એસ.
૧	૧ હો. પા. થી ૫ હો. પા. ની કેપેસીટીની મોટરથી ચાલતા પમ્પની શાફ્ટીંગનું રીપેરીંગ કામ	૩૩૨	૬૬૫
૨	૬ હો. પા. થી ૧૦ હો. પા. ની કેપેસીટીની મોટરથી ચાલતા પમ્પની શાફ્ટીંગનું રીપેરીંગ કામ	૪૬૫	૮૬૪
૩	૧૧ હો. પા. થી ૧૫ હો. પા. ની કેપેસીટીની મોટરથી ચાલતા પમ્પની શાફ્ટીંગનું રીપેરીંગ કામ	૭૯૮	૧૦૬૪
૪	૧૬ હો. પા. થી ૨૦ હો. પા. ની કેપેસીટીની મોટરથી ચાલતા પમ્પની શાફ્ટીંગનું રીપેરીંગ કામ	૧૧૯૭	૧૪૬૩
૫	૨૧ હો. પા. થી ૨૫ હો. પા. ની કેપેસીટીની મોટરથી ચાલતા પમ્પની શાફ્ટીંગનું રીપેરીંગ કામ	૧૪૬૩	૧૭૨૯
૬	૨૬ હો. પા. થી ૩૫ હો. પા. ની કેપેસીટીની મોટરથી ચાલતા પમ્પની શાફ્ટીંગનું રીપેરીંગ કામ	૧૭૯૫	૧૯૯૫
૭	૩૬ હો. પા. થી ૪૫ હો. પા. ની કેપેસીટીની મોટરથી ચાલતા પમ્પની શાફ્ટીંગનું રીપેરીંગ કામ	૧૯૯૫	૨૩૨૭
૮	૪૬ હો. પા. થી ૫૫ હો. પા. ની કેપેસીટીની મોટરથી ચાલતા પમ્પની શાફ્ટીંગનું રીપેરીંગ કામ	૨૧૯૪	૨૬૬૦

૯	૫૬ હો. પા. થી ૬૫ હો. પા. ની કેપેસિટીની મોટરથી ચાલતા પમ્પની શાફ્ટીંગનું રીપેરીંગ કામ	2527	3059
૧૦	૬૬ હો. પા. થી ૭૫ હો. પા. ની કેપેસિટીની મોટરથી ચાલતા પમ્પની શાફ્ટીંગનું રીપેરીંગ કામ	2859	3258
૧૧	૭૬ હો. પા. થી ૧૦૦ હો. પા. ની કેપેસિટીની મોટરથી ચાલતા પમ્પની શાફ્ટીંગનું રીપેરીંગ કામ	2992	3591
૧૨	૧૦૧ હો. પા. થી ૧૨૫ હો. પા. ની કેપેસિટીની મોટરથી ચાલતા પમ્પની શાફ્ટીંગનું રીપેરીંગ કામ	3192	3724
૧૩	૧૨૬ હો. પા. થી ૧૫૦ હો. પા. ની કેપેસિટીની મોટરથી ચાલતા પમ્પની શાફ્ટીંગનું રીપેરીંગ કામ	3391	4123
૧૪	૧૫૧ હો. પા. થી ૨૦૦ હો. પા. ની કેપેસિટીની મોટરથી ચાલતા પમ્પની શાફ્ટીંગનું રીપેરીંગ કામ	3724	4522
૧૫	૨૦૧ હો. પા. થી ૨૫૦ હો. પા. ની કેપેસિટીની મોટરથી ચાલતા પમ્પની શાફ્ટીંગનું રીપેરીંગ કામ	4256	5054
૧૬	૨૫૧ હો. પા. થી ૩૦૦ હો. પા. ની કેપેસિટીની મોટરથી ચાલતા પમ્પની શાફ્ટીંગનું રીપેરીંગ કામ	4522	5586
૧૭	૩૦૧ હો. પા. થી ૩૫૦ હો. પા. ની કેપેસિટીની મોટરથી ચાલતા પમ્પની શાફ્ટીંગનું રીપેરીંગ કામ	4788	6118
૧૮	૩૫૧ હો. પા. થી વધુની કેપેસિટીની મોટરથી ચાલતા પમ્પની શાફ્ટીંગનું રીપેરીંગ કામ	5054	6650

૪	પમ્પની નવી શાફ્ટીંગ ઈ.એન.૮/એસ.એસ. ૪૧૦ ના રોડમાંથી જરૂરીયાત મુજબનું માપ સાઈઝની ટર્નીંગ મશીનીંગ કરી બનાવી આપવાનું જોબ કામ.		
એ	ઈ.એન.૮ પમ્પ શાફ્ટીંગ નવી, દર કિલો વજન દિઠ (ફીનીશીંગ થયા બાદ)		492
બી	એસ.એસ.૪૧૦ પમ્પ શાફ્ટીંગ નવી, દર કિલો વજન દિઠ (ફીનીશીંગ થયા બાદ)		678

૫	પમ્પનું જરૂરી માપ સાઈઝનું ઝલાન બુશીંગ જરૂરી કાસ્ટીંગ, મશીનીંગ કરી તથા ઈન્ટરનલ / એક્સ થ્રેડીંગ ટર્નીંગ વીગેરે કરી માપ સાઈઝ મુજબ બનાવી આપવાનું કામ.		
એ	સી.આઈ. ઝલાન બુશીંગ ફીનીશીંગ થયા બાદ દર કીલો વજન દીઠ નંગ-૧		500
બી	બ્રાસ/ગન મેટલ ઝલાન બુશીંગ ફીનીશીંગ થયા બાદ દર કીલો વજન દીઠ નંગ-૧		1500
સી	એસ.એસ. ઝલાન બુશીંગ ફીનીશીંગ થયા બાદ દર કીલો વજન દીઠ નંગ-૧		1500

૬	પમ્પનું જરૂરી માપ સાઈઝનું ઝલાન બ્રેકેટ (વન પીસ / ટુ પીસમાં ) જરૂરી કાસ્ટીંગ, મશીનીંગ કરી બનાવી આપવાનું કામ.	
	સી.આઈ. ઝલાન બ્રેકેટ ફીનીશીંગ થયા બાદ દર કીલો વજન દીઠ નંગ-૧ ના	350
	એમ.એસ. ઝલાન બ્રેકેટ ફીનીશીંગ થયા બાદ દર કીલો વજન દીઠ નંગ-૧ ના	300

૭	પમ્પ માટે કાસ્ટ આર્થન / એમ એસ કપલ પુલી સેટ નવો જરૂરીયાત મુજબના માપ સાઈઝનો ટર્નીંગ, મશીનીંગ કરી બનાવી આપવાનું કામ	
	પમ્પ મોટર કપલ સાઈઝ	ભાવ રૂ.
૧	૪"	931
૨	૪.૧/૨"	1330
૩	૫"	1895
૪	૫.૧/૨"	1935
૫	૬"	2360
૬	૭"	2775
૭	૮"	3115
૮	૯"	3435
૯	૧૦"	3960
૧૦	૧૧"	4575
૧૧	૧૨"	7200
૧૨	૧૪"	9375
૧૩	૧૬"	12700

૮	પમ્પની સકશન લાઈનનાં કુટ વાલ્વ ( લેધર-વોશર, ફ્લેબ, રબ્બર પેકીંગ તથા નટ-બોલ્ટ સાથે) રીપેર કરી કુટ વાલ્વ એસેમ્બલ કરી આપવાનું કામ.	
એ	૫૦ એમ.એમ. થી ૧૦૦ એમ.એમ. સાઈઝ કુટ વાલ્વ	266
બી	૧૦૧ એમ.એમ. થી ૧૫૦ એમ.એમ. સાઈઝ કુટ વાલ્વ	565
સી	૧૫૧ એમ.એમ. થી ૨૦૦ એમ.એમ. સાઈઝ કુટ વાલ્વ	1197
ડી	૨૦૧ એમ.એમ. થી ૨૫૦ એમ.એમ. સાઈઝ કુટ વાલ્વ	1596
ઈ	૨૫૧ એમ.એમ. થી ૩૦૦ એમ.એમ. સાઈઝ કુટ વાલ્વ	1780
એફ	૩૦૧ એમ.એમ. થી ૩૫૦ એમ.એમ. સાઈઝ કુટ વાલ્વ	1985
જી	૩૫૧ એમ.એમ. થી ૫૦૦ એમ.એમ. ડાયા. સાઈઝ કુટ વાલ્વ	2125

નોંધ:- ફ્લેપ (એમ. એસ./સી.આઈ.) સીવાયના કામે રપ ટકા બાદ કરવાના રહેશે.

૯	પમ્પની સકશન લઈનનો જુનો કુટ વાલ્વ છોડાવી (પાણીમાંઉતરી) નવો /રીપેર થયેલ કુટ વાલ્વ ફીટ કરી આપવાનું લેબર કામ.	
એ	૫૦ એમ.એમ. થી ૧૦૦ એમ.એમ. સાઈઝ કુટ વાલ્વ	400
બી	૧૦૧ એમ.એમ. થી ૨૦૦ એમ.એમ. સાઈઝ કુટ વાલ્વ	800
સી	૨૦૧ એમ.એમ. થી ૩૦૦ એમ.એમ. સાઈઝ કુટ વાલ્વ	1200
ડી	૩૦૦ એમ.એમ. થી ૫૦૦ એમ.એમ. ડાયા. સાઈઝ કુટ વાલ્વ	1600

૧૦	સ્લુઝ વાલ્વ / પ્લેટ વાલ્વ / બટરફ્લાય વાલ્વ/ગ્લોબ વાલ્વ/ડાયાફ્રામ વાલ્વ	
એ	ઉપરોક્ત વાલ્વ ખોલી જરૂર જણાય ત્યા સી.આઈ.વેલ્ડીંગ.મશીનીંગ, નટ-બોલ્ટ/પેકીંગ સહીત તથા જરૂર મુજબનું રીપેરીંગ કરી કમ્પલીટ કરી ફીટીંગ કરી આપવાનું કામ(ગીયર વગરના વાલ્વ માટે.) નોંધ:- ઉપરોક્ત કામ સાઈટ પર આવી ( જે તે પરિસ્થિતી ) કરી આપવાનું રહેશે તથા હાઈડ્રોની જરૂરીયાત જણાય ત્યા હાઈડ્રો ભાડુ અલગથી ચુકવવામાં આવશે.	
૧	૫૦ એમ.એમ. થી ૧૦૦ એમ.એમ. સાઈઝ	650
૨	૧૦૧ એમ.એમ. થી ૨૦૦ એમ.એમ. સાઈઝ	1330
૩	૨૦૧ એમ.એમ. થી ૩૦૦ એમ.એમ. સાઈઝ	2660
૪	૩૦૧ એમ.એમ. થી ૪૦૦ એમ.એમ. સાઈઝ	3990
૫	૪૦૧ એમ.એમ. થી ૫૦૦ એમ.એમ. સાઈઝ	4655
૬	૫૦૧ એમ.એમ. થી ૬૦૦ એમ.એમ. સાઈઝ	5320
૭	૬૦૧ એમ.એમ. થી ૭૦૦ એમ.એમ. સાઈઝ	5985
૮	૭૦૧ એમ.એમ. થી ૧૨૦૦ એમ.એમ. સાઈઝ	6650
	નોંધ:- ૧). ગીયર ઓપરેટેડ વાલ્વ માટે ૨૦ ટકા વધારે ચુકવણુ કરવામાં આવશે. ૨). માત્ર ગીયરબોક્સ રીપેરીંગ કામે ઉક્ત રકમના ૩૦% ચુકવવામાં આવશે. ૩). નટ બોલ્ટ/પેકીંગ વગેરે જરૂરી માલ સામાનની વ્યવસ્થા એજન્સીએ કરવાની રહેશે.	

૧૦ બી	સ્લુઝ વાલ્વ / પ્લેટ વાલ્વ /બટરફ્લાય વાલ્વ/ડાયાફ્રામ વાલ્વ રોડ નટ	
	સ્લુઝ વાલ્વ / પ્લેટ વાલ્વ ના જરૂરી માપ સાઈઝના (ઈ.એન.૮/એસ.એસ.) ના વાલ્વ રોડ તથા બ્રાસ / ગન મેટલની નટ બનાવી આપવાનું જોબ કામ.	
૧	ઈ.એન.૮ ના વાલ્વ રોડ(ફીનીશીંગ થયા બાદ) દર કીલો દીઠ વજન દીઠ	492

૨	એસ.એસ. ના વાલ્વ રોડ(ફીનીશીંગ થયા બાદ) દર કીલો દીઠ વજન દીઠ	678
૩	બ્રાસ/ગન મેટલની નટ(ફીનીશીંગ થયા બાદ) દર કીલો વજન દીઠ	1064
૧૦ સી	ડાયાફામ વાલ્વ માટે બ્રાસનટ મોલ્ડીંગ સહીતના ડાયાફામ સપ્લાય કરી સર્વીસ કરવાનું કામ.	
૧	૦ એમ.એમ. થી ૫૦ એમ.એમ. સાઈઝ	750
૨	૫૦ એમ.એમ. થી ૧૦૦ એમ.એમ. સાઈઝ	1050
૩	૧૦૧ એમ.એમ. થી ૨૦૦ એમ.એમ. સાઈઝ	2300
૪	૨૦૧ એમ.એમ. થી ૩૦૦ એમ.એમ. સાઈઝ	3750

૧૧	નોન રીટર્ન વાલ્વ	
એ	નોન રીટર્ન વાલ્વને ખોલી તેના શાફ્ટ,લીવર બ્રેકેટ, વગેરેમાં ખરાબ થયેલ પાર્ટસ નવા નાંખી પ્લેટમાં વેલ્ડીંગ કરી અને જરૂરી નટ બોલ્ટ / રબ્બર પેકીંગ નવા નાંખી સર્વીસ કરી ચાલુ કરવાનું કામે.	
૧	૫૦ એમ.એમ. થી ૧૦૦ એમ.એમ. સાઈઝ	650
૨	૧૦૦ એમ.એમ. થી ૨૦૦ એમ.એમ. સાઈઝ નોન રીટર્ન વાલ્વ	1110
૩	૨૦૧ એમ.એમ. થી ૩૦૦ એમ.એમ. સાઈઝ નોન રીટર્ન વાલ્વ	2220
૪	૩૦૧ એમ.એમ. થી ૪૦૦ એમ.એમ. સાઈઝ નોન રીટર્ન વાલ્વ	3330
૫	૪૦૧ એમ.એમ. થી ૫૦૦ એમ.એમ. સાઈઝ નોન રીટર્ન વાલ્વ	4440
બી	નોન રીટર્ન વાલ્વ માટે કાસ્ટ આયર્ન મટીરીયલમાંથી મશીનીંગ, ટર્નીંગ, કરી ડીશ તૈયાર કરી આપવાનું કામ.	435 પ્રતી કી.ગ્રા.
સી	નોન રીટર્ન વાલ્વ માટે એમ.એસ. મટીરીયલમાંથી મશીનીંગ, ટર્નીંગ, કરી ડીશ તૈયાર કરી આપવાનું કામ.	૩૦૦.૦૦ પ્રતી કી.ગ્રા.

૧૨	દરેક પ્રકારના વાલ્વ તથા ફ્લો મીટર ફક્ત ઇન્સ્ટોલ કરવા અથવા ડીસમેન્ટલ કરવાનું કામ નોંધ:- ઉપરોક્ત કામ સાઈટ પર આવી ( જે તે પરિસ્થિતી ) કરી આપવાનું રહેશે તથા હાઈડ્રોની જરૂરીયાત જણાય ત્યા હાઈડ્રો ભાડુ અલગથી ચુકવવામાં આવશે.	
૧	૫૦ એમ.એમ. થી ૧૦૦ એમ.એમ. સાઈઝ	500
૨	૧૦૧ એમ.એમ. થી ૨૦૦ એમ.એમ. સાઈઝ	800
૩	૨૦૧ એમ.એમ. થી ૩૦૦ એમ.એમ. સાઈઝ	1200
૪	૩૦૧ એમ.એમ. થી ૪૦૦ એમ.એમ. સાઈઝ	1500



૫	૪૦૧ એમ.એમ. થી ૫૦૦ એમ.એમ. સાઈઝ	2100
૬	૫૦૧ એમ.એમ. થી ૬૦૦ એમ.એમ. સાઈઝ	2500
૭	૬૦૧ એમ.એમ. થી ૭૦૦ એમ.એમ. સાઈઝ	3000
૮	૭૦૧ એમ.એમ. થી ૧૨૦૦ એમ.એમ. સાઈઝ	3600
નોંધ:-નટ બોલ્ટ/પેકીંગ વગેરે જરૂરી માલ સામાનની વ્યવસ્થા એજન્સીએ કરવાની રહેશે.		

૧૩	જરૂરી માપ સાઈઝના એમ.એસ.ના પીન બુશ ટાઈપ કોલર વાળા સ્ટેપ ટાઈપ કપલ બોલ્ટ રબ્બર બુશીંગ તથા તેની નટ સાથે બનાવી આપવાનું કામ.	
એ	કપલ બોલ્ટ સાઈઝ	
૧	૧/૨" ડાયા.×૩"	46
૨	૫/૮" ડાયા	77
૩	૩/૪" ડાયા	119
૪	૧" ડાયા	159
૫	૧.૧"/૪" ડાયા	206
૬	૧.૧/૨" ડાયા	226
બી	રબ્બર બુશ સાઈઝ	
૧	૩/૪" ડાયા	28
૨	૧"×૧"	37
૩	૧"×૧.૧/૪"	47
૪	૧.૧/૪"×૧.૧/૪"	55
૫	૧.૧/૪"×૧.૧/૨"	63
૬	૧.૧/૨"×૧.૧/૨"	74
૭	૨"/૨"	93
૮	૨.૧/૨"×૨.૧/૨"	109
૯	૪૦ એમ.એમ. ઓ.ડી.× ૪૫ એમ.એમ. લંબાઈ×૨૦ એમ.એમ. આઈ.ડી.	119

૧૪	ઇલેક્ટ્રીક મોટરથી ચાલતા ગીયર બોક્સને છોડાવી , ખોલી, જરૂરી ઓઈલ ગ્રીસ રબ્બર પેકીંગ ગ્યાસકેટ વગેરે બદલાવી સર્વીસીંગ કરી ફીટ કરી આપવાનું જોબ કામ.	
૧	૧ એચ.પી. થી ૩ એચ.પી. સુધી	2775

૨	૪ એચ.પી. થી ૭ એચ.પી. સુધી	૩૮૮૫
૩	૮ એચ.પી. થી ૧૨ એચ.પી. સુધી	૪૪૪૦
૪	૧૩ એચ.પી. થી ૨૦ એચ.પી. સુધી	૭૭૭૦
૫	૨૦ એચ.પી. થી ૨૫ એચ.પી. સુધી	૯૪૩૫
૬	૨૬ એચ.પી. થી ૩૦ એચ.પી. સુધી	૯૯૯૦
૭	૩૧ એચ.પી. થી ૪૦ એચ.પી. સુધી	૧૧૧૦૦
૮	૪૧ એચ.પી. થી ૫૦ એચ.પી. સુધી	૧૩૩૨૦

૧૫	રીડકશન ગીયર બોક્સની એસ.એસ. શાફ્ટીંગમાં જરૂરીયાત મુજબ એસ.એસ. વેલ્ડીંગ કરી મશીનીંગ કરી કમ્પલીટ કરી આપવાનું કામ.	
૧	૧ એચ.પી. થી ૩ એચ.પી. સુધી	૪૪૪
૨	૪ એચ.પી. થી ૭ એચ.પી. સુધી	૫૫૫
૩	૮ એચ.પી. થી ૧૨ એચ.પી. સુધી	૬૬૬
૪	૧૩ એચ.પી. થી ૨૦ એચ.પી. સુધી	૭૭૭
૫	૨૦ એચ.પી. થી ૨૫ એચ.પી. સુધી	૯૪૩
૬	૨૬ એચ.પી. થી ૩૦ એચ.પી. સુધી	૧૦૫૪
૭	૩૧ એચ.પી. થી ૪૦ એચ.પી. સુધી	૧૩૩૨
૮	૪૧ એચ.પી. થી ૫૦ એચ.પી. સુધી	૧૫૫૪

૧૬	રીડકશન ગીયર બોક્સની વર્મ ગીયર શાફ્ટીંગ નવી જરૂર મુજબ ના માપ સાઈઝની એસ.એસ. માંથી મશીનીંગ કરી બનાવી આપવાનું કામ.	
એ	એસ.એસ. રીડકશન ગીયર બોક્સ વર્મ ગીયર શાફ્ટીંગ (ફીનીશીંગ થયા બાદ) દર કીલો વજન દીઠ	૧૨૦૦

૧૭	રીડકશન ગીયર બોક્સનું જરૂરી માપ સાઈઝનું ગીયર / વર્મ ગીયર બ્રાસ/ગન મેટલમાંથી નવું બનાવી આપવાનું કામ	
એ	બ્રાસ/ગનમેટલનુંગીયર/વર્મગીયર (ફીનીશીંગ થયા બાદ) દર કીલો વજન દીઠ	૧૫૦૦

૧૮-એ	કોઈ પણ એમ.એસ. ફેબ્રિકેશનના કામે સુચના મુજબ એમ.એસ. સ્પેશિયલ બનાવી વેલ્ડીંગ/કટિંગ/ગ્રાઈન્ડીંગ તથા કલરકામ સાથેનું કામ.(દર કીલો દીઠ)	૧૧૦/-
૧૮-બી	કોઈ પણ સી.આઈ./એમ.એસ. મટીરીયલના કામે સુચના મુજબ કાસ્ટિંગ/મશીનીંગ/ફીનીશીંગ તથા કલરકામ સાથે સપ્લાય કરવાનું કામ.(દર કીલો દીઠ)	૩૫૦/-

૧૯	ફાઉન્ડેશન બોલ્ટ, ૨૦ એમ.એમ. રાઉન્ડ બ્રાઈટ બાર ત્રણ કુટ લંબાઈના સુચના મુજબ આટા પાડી સુચના મુજબના હોલ ફાસ, વેલ્ડીંગ કરી સપ્લાય કરવાનું કમ, નટ, વોશર, સહીત દર કીલો વજન ઈઠ.	110
----	--	-----

૨૦	પમ્પ સેટના બેરીંગ હાઉસીંગ અથવા પમ્પ બોડીમાં ટર્નીંગ કરી બેરીંગના ઓ.ડી. મુજબ ફીટીંગ થઈ શકે તે પ્રમાણે સી.આઈ. / એમ.એસ. નું સ્લીવ બનાવી ફીટીંગ કરવાનું કામ.	
એ	૧ હો.પા. થી ૧૦ હો.પા.	465
બી	૧૧ હો.પા. થી ૨૦ હો.પા.	665
સી	૨૧ હો.પા. થી ૭૫ હો.પા.	997
ડી	૭૬ હો.પા. થી ૩૦૦ હો.પા.	1197
૨૧	૨૦ હો.પા. થી ૩૦૦ હો.પા. સુધીના પમ્પ સેટ માટે સી.આઈ. મેટલના બેરીંગ હાઉસીંગ નમુના મુજબ બનાવી આપવાનું જોબ કામ પ્રતિ કીલો વજન ઈઠ	598

૨૨	કપલ પુલી માટે રબરનું સ્ટાર કપલર સપ્લાય કરવાનું કામ.	ભાવ
	એમ.એમ. સાઈઝ / નંબર	
૧	૯૦	199
૨	૧૧૦	266
૩	૧૫૦	365
૪	૧૯૦	432
૫	૨૨૫	505
૬	૨૫૦	551
૭	૩૦૦	598
૨૩	HSCF/ટર્બાઇન પમ્પની મોટરને કપલ પુલીમાંથી છોડાવી રીપેરીંગ/રીવાઈન્ડીંગ માટે લોડ કરી રીપેરીંગ / રીવાઈન્ડીંગ થયેલ મોટરને કપલ કરી એલાઈમેન્ટ કરી આપવાનું કામ	
	મોટર કેપેસિટી	ભાવ
૧	૧ હો.પા. થી ૧૦ હો.પા.	665
૨	૧૧ હો.પા. થી ૨૦ હો.પા.	1130
૩	૨૧ હો.પા. થી ૬૦ હો.પા.	1862
૪	૬૧ હો.પા. થી ૧૫૦ હો.પા.	2926
૫	૧૫૧ હો.પા. થી ૩૦૦ હો.પા.	3325

નોંધ:- ઉપરોક્ત કામે મોટર ફક્ત ડીસમેન્ટલ કરવાના કામે અથવા મોટર ફક્ત ફીટીંગ/એલાઈમેન્ટ કરવાના કામે ઉપરોક્ત ભાવના ૫૦% ભાવો ચુકવવામાં આવશે.

૨૪	ઓપન વેલ હોરીઝોન્ટલ સબમર્સિબલ પમ્પ ૧૦ હે પા સુધી ના જે તે સમ્પમાંથી ડીલીવરી લાઈનમાંથી છોડાવી રીપેરીંગ માટે બહાર કાઢી વાહનમાં લોડ કરવાનું કામ અથવા રીપેરીંગ થયેલ સબમર્સિબલ પમ્પ જે તે સમ્પમાં ઉતારી ડીલીવરી લાઈન સાથે ફીટીંગ કરી આપવાનું જોબ કામ.	997/-
----	---	-------

૨૫-એ	અલગ અલગ કેપેસિટીના ચેઈન પુલી બ્લોક/EOT crane ખોલી ગીયર મીકેનીઝમ, શાફ્ટ, રેચેટ લોક વીગેરેમાં જરૂરી રીપેરીંગ રીપ્લેસમેન્ટ કરી, સર્વિસ કરી, ફીટીંગ કામગીરી.	
૧	૧ ટન કેપેસિટી	2128
૨	૨ ટન કેપેસિટી	2793
૩	૩ ટન કેપેસિટી	3591
૪	૪ટન કેપેસિટી	4123
૫	૫ ટન કેપેસિટી	4655
૨૫-બી	અલગ અલગ કેપેસિટીના ચેઈન પુલી બ્લોક/EOT crane માં ફક્ત કપ્લર બદલાવી ચેઈન પુલી બ્લોક/EOT crane ચાલુ કરી આપવાનું કામ.	800/-

૨૬	પમ્પના રોટરની કેપના એસ.એસ./બ્રોન્ઝમાંથી બનાવી આપવાનું કામ. ફીનીશ કર્યા બાદ દર કીલો દીઠ	1250
----	--	------

૨૭	૧ થી ૫ એચ.પી. ની કેપેસિટીના વર્ટકલ ડીવોટરીંગ સેટમાં નવો જી.આઈ. પાઈપ નાખી વેલ્ડીંગ કરી કલર કરી આપવાનું કામ (પાઈપનો ડાયામીટર તથા લંબાઈ જણાવી મીટર એકના ભાવો વોવ એસ ઓ આર મુજબના રહેશે.	900
----	---	-----

૨૮	૨ એચ.પી. ની કેપેસિટીના વર્ટકલ ડીવોટરીંગ સેટમાં ઝલાન્ડ બુશીંગ પ્લાસ્ટીકના તથા ઓઈલ સીલ નમુના મુજબનું બનાવી આપવાનું કામ.	220
૨૯.અ	૩/૧૬ થી ૩/૪ સાઈઝના હોલ થ્રેડ પાડી આપવાનું કામ.	
૧	૩/૧૬ થી ૩/૮ સુધીના ૧ હોલ તથા થ્રેડના ભાવ	97
૨	૭/૧૬ થી ૩/૪ સુધીના ૧ હોલ તથા થ્રેડના ભાવ	120
૨૯.બ	કુશળ તરવૈયા વડે ડેમ/તળાવ ના વાલ્વટાવર તથા સબમર્સિબલ પંપના સકશન સ્ટ્રેનર સાફ કરી કચરો બહાર કાઢવાનું કામ.	600
૨૯.ક	જરૂરિયાત મુજબ સાઈઝની ગેલવેનાઈઝ જાળી સપ્લાયના પર કિલો દીઠ ભાવ.	115

૩૦	ગીયર બોક્ષ માટે જરૂરી ઓઈલ સીલ નંગ ૧ સપ્લાય કરવા તથા ગીયર બોક્ષ મા ફીટ કરી ઓઈલ લીકેજ બંધ કરવાનું જોબ કામ	465
----	---	-----

૩૧.અ	વાલ્વના ગીયરબોક્સ માટેના EN સીરીઝના ગીયર બનાવી સપ્લાય કામ પ્રતિ કીલોગ્રામ.	1330
૩૧.બ	વાલ્વના ગીયરબોક્સ માટેના C.I. સીરીઝના ગીયર બનાવી સપ્લાય કામ પ્રતિ કીલોગ્રામ.	1000
૩૨	ડી જી સેટ મા ડીઝલ નાખવા માટેના હેન્ડ ઓપરેટેડ ડીઝલ પમ્પ સપ્લાય કરવાનું કામ.	1500

<b>૩૩</b>	સેલ્ફ પ્રાઈમીંગ / પમ્પને સર્વીસીંગ રીપેરીંગ કરવાનું જોબ કામ	
એ.	૧ થી ૫ હો.પા. ના સેલ્ફ પ્રાઈમીંગ / પમ્પને સર્વીસીંગ રીપેરીંગ કરવાનું જોબ કામ	1330
બી	૬ થી ૧૦ હો.પા.ના સ્લજ પમ્પને સર્વીસીંગ કરવાનું જોબ કામ	2128
સી	૧૧ થી ૧૫ હો.પા. ના સ્લજ પમ્પને સર્વીસીંગ કરવાનું જોબ કામ	2926
ડી	૧૬ થી ૩૧ હો.પા. ના સ્લજ પમ્પને સર્વીસીંગ કરવાનું જોબ કામ	3990
ખાસ કીસ્સામાં પમ્પને રીપેરીંગ સબબ ઉત્પાદકના વર્કશોપ ખાતે મોકલવાની આવશ્યકતા જણાશે તો તેવી કામગીરી ઉત્પાદક પાસે કરાવવામાં આવશે અને તે માટે ભાવો લાગુ પડશે નહીં.		

<b>૩૪</b>	ડીઝલ એન્જીન માઉન્ટેડ ડીવોટરીંગ પમ્પ માટે	
એ	ડીઝલ એન્જીન માઉન્ટેડ ૧૦ એચ. પી. સુધી પમ્પની શાફ્ટીંગ ના ઝલાન્ડ નું બુશીંગ બ્રાસનું બનાવી આપવાનું કામ ફીનીશીંગ કર્યા બાદ કીલો દીઠ	399
બી	ડીઝલ એન્જીન માઉન્ટેડ ૧૦ એચ. પી. સુધી પમ્પની શાફ્ટીંગ બનાવી આપવાનું કામ	
૧	એમ.એસ. મટીરીયલનો ભાવ ફીનીશ કર્યા બાદ દર કીલો દીઠ	319
૨	એસ.એસ. મટીરીયલનો ભાવ ફીનીશ કર્યા બાદ દર કીલો દીઠ	678
૩	ઈ.એન.ટ મટીરીયલનો ભાવ ફીનીશ કર્યા બાદ દર કીલો દીઠ	492
સી	ડીઝલ એન્જીન માઉન્ટેડ ૧૦ એચ. પી.ના પમ્પની પુલી સી.આઈ.માંથી બનાવી આપવાનું કામ	638
ડી	ડીઝલ એન્જીન માઉન્ટેડ ૧૦ એચ. પી.ના પમ્પની પુલીનું કપલર સેટ નટ બોલ્ટ સહીતનો ભાવ	478
ઈ	ડીઝલ એન્જીન માઉન્ટેડ ૧૦ એચ. પી.ના પમ્પમાં જરૂરીયાત મુજબના હોલ તથા આંટા પાડી આપવાનું કામ.	159

૩૫	૩/૧૬ થી ૩/૪ સુધીની સાઈઝના બન્ને બાજુ આંટા વાળા એમ.એસ. સ્ટડ સપ્લાય કરવાનું કામ.	
એ.	૩/૧૬ થી ૩/૮ સુધીના ૧ નંગ સ્ટડનો ભાવ(૩" લંબાઈ સુધી)	૩૭
બી.	૭/૧૬ થી ૩/૪ સુધીના ૧ નંગ સ્ટડનો ભાવ(૩" લંબાઈ સુધી)	૬૧
સી.	કોઈ પણ સાઈઝના હઈટેન્સાઈલ બોલ્ટ , સ્ટડસ, નટસ તથા વોશર (સ્પ્રીંગ વોશર સહીત) ના પ્રતી કી.ગ્રાનો ભાવ.	૫૯૮
૩૬	૩/૧૬ થી ૩/૪ સુધીની સાઈઝના એલ એન્ડ કી બોલ્ટ સપ્લાય કરવાનું કામ.	
એ	૩/૧૬ થી ૩/૮ સુધીના ૧ નંગ બોલ્ટનો ભાવ(૧.૧/૨" લંબાઈ સુધી)	૪૨
બી	૭/૧૬ થી ૩/૪ સુધીના ૧ નંગ બોલ્ટનો ભાવ(૧.૧/૨" લંબાઈ સુધી)	૮૬

૩૭-એ	૨૦૦ કીલો વોટ ની મોટરથી ચાલતા વર્ટકલ ટર્બાઈન પમ્પનું બેરીંગ જર્નલ અથવા એગ્યુલર કોન્ટેક્ટ બેરીંગ બદલવા માટે મોટર પમ્પને ડીકપલ કરી મોટરને ટર્મીનલમાંથી કેબલ કનેક્શન છોડાવી મોટરને મોટર સ્ટુલ પરથી ઉતારી મોટર સ્ટુલ છોડાવી પમ્પની પુલી તથા રચેટ કવર કાઢી બેરીંગ જર્નલ અથવા એગ્યુલર કોન્ટેક્ટ બેરીંગ કાઢી અત્રેથી આપવામાં આવે તે ફીટ કર્યા બાદ પમ્પની લીફ્ટ લઈ બેરીંગ નટ ફીટ કરી રચેટ કવર પમ્પ પુલી, મોટર સ્ટુલ, મોટર વગેરે તેની યથાવત સ્થિતિમાં મુકી મોટર કેબલના કનેક્શન કરી એલાઈન્મેન્ટ મેળવી મોટર પમ્પ કપલ કરી ચાલુ કરી આપવાનું કામ.	૧૨૬૩૫
૩૭-બી	ભાદર ડેમ સાઈટ પરની મોટર બદલવા માટે મોટર-પંપને ડીકપલ કરી, મોટર સ્ટુલ છોડાવી, જુની મોટર ઉતારી તેની જગ્યાએ નવી મોટર તથા સ્ટુલ(જરૂર જણાયે) ફીટ કરી, કપલ કરી, મોટર-પમ્પ એલાઈન્મેન્ટ કરી, મોટરના કનેક્શન કરી લોડ ટેસ્ટ કરી આપવાનું જોબ કામ.	૧૦૧૦૮

૩૮	૨૦૦ કીલો વોટ થી ચાલતા વર્ટકલ ટર્બાઈન પમ્પની હેડ સાફ્ટ, હેડ શાફ્ટ સ્લીવ, કે ડીસ્યાજ્ હેડ સાથે લાગતો કોલમ પાઈપ બદલાવવા માટે મોટર પમ્પને ડીકપલ કરી, મોટરને મોટર સ્ટુલ પરથી ઉતારી મોટર સ્ટુલ છોડાવી પમ્પની પુલી, રચેટ કવર, એગ્યુલર કોન્ટેક્ટ બેરીંગ ,બેરીંગ જનરલ વગેરે કાઢી ડીસ્યાજ્ હેડ ને હેડર લાઈનથી છોડાવી ચેઈન પુલી બ્લોકથી ઉપાડી વારાફરતી બે કોલમ પાઈપ ઈન્ટેક વેલમાંથી બહાર કાઢી હેડ શાફ્ટ છોડાવી અત્રેથી આપવામાં આવેલ નવી હેડ શાફ્ટ, હેડ શાફ્ટ સ્લીવ કે ડીસ્ટન્સ કોલમ પાઈપ બદલવી ઈન્ટેકવેલમાં ઉતારી ડીસ્યાજ્ હેડને ફાઉન્ડેશન પર મુકી હેડર લાઈન સાથે ફીટ કરી બેરીંગ જનરલ, એગ્યુલર કોન્ટેક્ટ બેરીંગ, રચેટ કવર, પમ્પ પુલી વગેરે સુચના મુજબ ફીટ કરી મોટર સ્ટુલ, મોટર વગેરેને તેની યથાવત સ્થિતિમાં મુકી મોટર કેબલના કનેક્શન કરી એલાઈન્મેન્ટ મેળવી મોટર પમ્પ કપલ કરી ચાલુ કરી આપવાનું કામ.	૨૧૨૮૦
----	---	-------

૩૯	<p>૨૦૦ કીલો વોટ ની મોટરથી ચાલતા વર્ટીકલ ટર્બાઈન પમ્પના ડીસ્ટન્સ કોલમ પાઈપ પછીના ૧૩ નંગ કોલમ પાઈપ (ટેપર કોલમ પાઈપ સહીત) પૈકીના કોઈ પણ કોલમ પાઈપ, ઈન્ટરમીડીયટ શાફ્ટ, ઈન્ટરમીડીયેટ શાફ્ટ સ્લીવ, બેરીંગ સ્પાઈડર, થ્રેડેડ કપ્લીન સ્પાઈડરના રબ્બર બેરીંગમાં ભાંગ તુટ થયે બદલાવવા માટે પમ્પ મોટર ડીકપલ કરી મોટર ટર્મનલમાંથી કેબલ કનેક્શન છોડાવી, મોટરને મોટર સ્ટુલ પરથી ઉતારી મોટર સ્ટુલ છોડાવી પમ્પ પુલી, રેચેટ કવર કાઢી , બેરીંગ જનરલ, બેરીંગકાઢી ડીસ્યાજ્ હેડને હેડર લાઈનથી છોડાવી ચેઈન પુલી બ્લોકથી ઉપાડી વારાફરતી કોલમ પાઈપને ઈન્ટેક વેલમાંથી બહાર કાઢી કલેમ્પીંગ કરી છોડાવી તેના ઉપર જણાવેલ પાર્ટસ પૈકી ભાંગ તુટ થયેલ કોઈ પણ પાર્ટસ કાઢી તેની જગ્યાએ અત્રેથી આપવામાં આવે તે પાર્ટસ સુચના મુજબ ફીટ કરી બહાર કાઢેલ કોલમ પાઈપને વારાફરતી કલેમ્પીંગ કરી ઈન્ટેક વેલમાં ઉતારી ડીસ્ટન્સ કોલમ પાઈપ સાથે ડીસ્યાજ્ હેડ લગાવી તેને ફાઉન્ડેશન પર મુકી બેરીંગ જનરલ, બેરીંગ, રેચેટ કવર , પમ્પ પુલી વગેરે સુચના મુજબ ફીટ મોટર સ્ટુલ મુક્યા બાદ મોટર મુકી કેબલ કનેક્શન કર્યા બાદ એલાઈન્મેન્ટ મેળવી મોટર પમ્પ કપલ કરી ચાલુ કરી આપવા સહીતનું કામ.</p>	46550
----	--	-------

૪૦	<p>૨૦૦ કીલો વોટ ની મોટરથી ચાલતા વર્ટીકલ ટર્બાઈન પમ્પના બાઉલ યુનિટમાં રબ્બર બેરીંગ, ઇમ્પેલર, ઇમ્પેલર શાફ્ટ સ્લીવ, ઇમ્પેલર શાફ્ટ વગેરેમાં ભાંગ તુટ થયે મોટર પમ્પ ડી-કપલ કરી મોટર કેબલ કનેક્શન છોડાવી મોટરને સ્ટુલ પરથી ઉતારી મોટર સ્ટુલ છોડાવી પમ્પ પુલી, રેચેટ કવચ, બેરીંગ જનરલ, બેરીંગ વગેરે કાઢી ડીસ્યાજ્ હેડને હેડર લાઈનથી છોડાવી પમ્પના કોલમ પાઈપને વારાફરતી ઈન્ટેક વેલમાંથી બાર કાઢી કલેમ્પીંગ કરતા રહી ઈન્ટરમીડીયેટ શાફ્ટ ખોલી પમ્પનું બાઉલ એસેમ્બલ યુનિટ ઈન્ટેક વેલમાંથી બહાર કાઢી બેલ માઉથ છોડાવી વારાફરતી ચારેય બાઉલ ખોલી તેના ઉપર જણાવેલ પાર્ટસ પૈકી ખરાબ થયેલ પાર્ટસ ની જગ્યાએ અત્રેથી આપવામાં આવે તે પાર્ટસ ફીટ કરી બાઉલ એસેમ્બલી એસેમ્બલ કર્યા બાદ તેની સાથે વારાફરતી દરેક કોલમ પાઈપફીટ કરી ઈન્ટેક વેલમાં ઉતારી ડીસ્ટન્સ કોલમ પાઈપ સાથે ડીસ્યાજ્ હેડ ફીટ કરી ફાઉન્ડેશન પર મુકી હેડર લાઈન સાથે ફીટ કરી બેરીંગ જનરલ બેરીંગ, રેચેટ કવર, પમ્પ પુલી વગેરે સુચના મુજબ ફીટ કરી મોટરને યથાવત સ્થિતિમાં મુકી મોટર કેબલના કનેક્શન કરી એલાઈન્મેન્ટ મેળવી મોટર પમ્પ કપલ કરી ચાલુ કરી આપવાનું સહીતનું કામ.</p>	59850
૪૧	<p>ગોંડલ પમ્પીંગ સ્ટેશન પર આવેલ બીકોનવેર મેઇક SDD ૨૦૦/૨૦૦ પંપના એસ.એસ.નાં ઇમ્પેલરના બોસમાં ટર્નીંગ કરી જરૂર મુજબ એસ.એસ.બોસ ફીટ કરી, વેલ્ડીંગ કરી, ડાયનેમિક બેલેન્સિંગ કરી, કમ્પ્લીટ રોટેટીંગ એસેમ્બલી એસેમ્બલ કરી આપવાનું કામ.</p>	10300

૪૨	ભાદર ડેમ સાઈટ પમ્પીંગ સ્ટેશન ઉપર વાલ્વ ટાવરમાં મુકેલ ૬ પમ્પસ પૈકી કોઈ પણ પમ્પ કોઈ પણ પ્રકારના ફોલ્ટના કારણે ઈન્ટેક વેલમાં પડી જાય તો સાઈટ ઉપર જરૂરી માલ સામાન જેવો કે ચેઇન પુલી બ્લોક, વાયર રોપ, સાંકળ, રસ્સો સાથે લાવી ઈન્ટેક વેલમાં પડી ગયેલ પમ્પને તેની મુળ જગ્યાએ લઈ પમ્પને બહાર કાઢી શકાય તેવી પોઝીશનમાં ઈન્ટેક વેલમાંથી શીફ્ટીંગ કરી બહાર કાઢી આપવાના કામે.	11970
૪૩ એ	ફીલ્ટર પ્લાન્ટ પરના કલેરીફાયર બ્રીજની ટ્રેકસન ડ્રાઈવ વ્હીલના પેડસ્ટલમાં ભાંગ તુટ થયે / પેડસ્ટલના બેરીંગ ખરાબ થયે / વ્હીલની શાફ્ટના બેરીંગ ડાયા. માં બેરીંગ લુઝ થયે સાઈટ ઉપર આવી બ્રીજને સ્ક્રૂ જેક વડે જરૂરીયાત મુજબ અધ્ધર કરી વ્હીલ કાઢી જરૂરત મુજબ રીપેરીંગ કરી વ્હીલ યથાવત સ્થિતિમાં ફીટ કરી એલાઈમેન્ટ મેળવી ચાલુ કરી આપવા સહીત (ફકત મજૂરી કામ)	9975

બી	કલેરીફાયર ના ટ્રેકસન ડ્રાઈવ પી વી સી રબર કોટેડ પેડસ્ટલ વ્હીલના માં વીનાયલ રબર કોટીંગ સુચના અનુસાર હોટ પ્રોસેસ થી ચડાવી પેડેસ્ટલ કમ્પલીટ કરી આપવાનું કામ ટ્રાન્સપોર્ટેશન સાથે.	૨૧૪૮૦/- પ્રતિ નંગ
સી	કલેરીફાયરનું મેઈન બેરીંગ રીપેર કરી ફિટિંગ કરી આપવાનું જોબ કામ.	60000

૪૪એ	પોલ્ડર પમ્પ / સબમીર્બલ પમ્પ સેટ/VSCF પંપ સેટ ને કુવા / ડેમ / ઈન્ટેક વેલમાં ઉતારી આપવાનું તથા સંલગ્ન એસેસરીઝ સાથે જોડવાનું કામ. આ કામે જરૂરી નટ બોલ્ટ, વોશર, રબ્બર શીટ એજન્સીએ લાવવાનો રહેશે.	
૧	૦ થી ૧૫ એચ.પી. સુધી	1995
૨	૧૬ થી ૩૦ એચ.પી. સુધી	3990
૩	૩૧ થી ૫૦ એચ.પી. સુધી	4655
૪	૫૧ થી ૧૦૦ એચ.પી. સુધી	5985
૫	૧૦૦ થી ૧૫૦ એચ.પી. સુધી	7315
નોંધ:-જો ડી-વોટરીંગ પમ્પ સેટ ૨ મીટર સુધીની ઉંડાઈમાં ઉતારવા અથવા ડીસમેન્ટલ કરાવવાની કામગીરી માટે ઉપરોક્ત કામના ૩૦% ચુકવવામાં આવશે.		
બી	પમ્પ સેટની ડીલીવરી લાઈનોના જોઈન્ટ છોડાવી, સ્લુઝ વાલ્વ, નોન રીટર્ન વાલ્વ છોડાવી પમ્પ સેટ બહાર કાઢી લોડ કરી આપવાનું કામ.	
૧	૦ થી ૧૫ એચ.પી. સુધી	1729
૨	૧૬ થી ૩૦ એચ.પી. સુધી	3192
૩	૩૧ થી ૫૦ એચ.પી. સુધી	3857



૪	૫૧ થી ૧૦૦ એચ.પી. સુધી	5320
૫	૧૦૧ થી ૧૫૦ એચ.પી. સુધી	6650

૪૫ એ	ઈ.એસ.આર. તથા જી.એસ.આર. ના લેવલ માટે નવો ફ્લોટ ૧૬ ગેઈજ ગેલ્વે શીટમાંથી બનાવી એપોકસી પેઈન્ટ કરી સપ્લાય કરવાનું કામ.	
૧	૧૦૦ એમ.એમ. થી ૨૦૦ એમ.એમ. સુધી નંગ-૧ ના	1197
૨	૨૦૧ એમ.એમ. થી વધુ	1596
૩	પી વી સી મરીન બોલ ફ્લોટ ૩૦૦ એમ એમ સાઈઝ નો	2793
બી ૧	ઈ.એસ.આર. / જી.એસ.આર. માં ઉતરી સુચના મુજબ લેવલ પછીના કાઉન્ટર બેલેન્સ વજન સાથે આપેલ ફ્લોટ બાંધી, ફેબ્રિકેશન કરી આપવાનું કમ્પ્લીટ કામ જરૂરી માલ સામાન સહીત.	1596
૨	માંગણી મુજબ ઘાઈ વાયર (વાયર રોપ) સપ્લાય કરવાનું કામ ભાવ ૧ કીલોના	332
૩	વોટર લેવલ પટ્ટીની ગરેડી કાસ્ટ આયર્ન માંથી સેમ્પલ મુજબની બનાવી આપવાનું કામ ભાવ ફીનીશીંગ કર્યા બાદ દર કીલો દીઠ.	332
૪૬	એચ.એસ.સી.એફ. પમ્પના ગ્લાન્ડમાં બન્ને બાજુએ જરૂર મુજબના સાઈઝની ગ્રેફાઈટ દોરી ભરી, લુબ્રિકેશન કરી ગ્લાન્ડ સેટીંગ કરવાનું કામ(માલ મજૂરી સહીત)	
૧	૧ એચ.પી. થી ૫૦ એચ.પી.	111
૨	૫૧ એચ.પી. થી ૧૦૦ એચ.પી.	166
૩	૧૦૧ એચ.પી. થી ૨૦૦ એચ.પી.	244
૪	૨૦૦ એચ.પી. થી ઉપર	277

૪૭	ન્યારી-૧ ડેમ સાઈટ વાલ્વ ટાવરના વર્ટીકલ ટર્બાઈન પમ્પની મોટરને સર્વીસીંગ / રીપેરીંગ માટે છોડાવી વાલ્વ ટાવરમાંથી બહાર કાઢી વાહન પર લોડ કરી આપવાનું કામ.	
૧	૧૫૦ એચ. પી.	4655
૨	૭૫ એચ.પી.	3325

૪૮	ન્યારી-૧ ડેમ સાઈટ વાલ્વ ટાવરના વર્ટીકલ ટર્બાઈન પમ્પની મોટરને સર્વીસીંગ / રીપેરીંગ થયેલ મોટરને વાહન માંથી અનલોડ કરી વાલ્વટાવરમાં પમ્પ રીઈન્સ્ટોલ કરી આપવાનું કામ.	
૧	૧૫૦ એચ. પી.	5320
૨	૭૫ એચ.પી.	3990

૪૯	ન્યારી-૧ ડેમ સાઈટ વાલ્વ ટાવરના વર્ટીકલ ટર્બાઈન પમ્પના સર્વીસીંગ / રીપેરીંગ અર્થે પમ્પ ના ડીસ્યાર્જ બેઈઝ તથા પમ્પના વર્ટીકલ કોલમ પાઈપ સ્પાઈડર, શાફ્ટ (૪૦ ફુટ લંબાઈના) વર્ટીકલ કોલમ ૬ જોઈન્ટ છોડાવી વર્ટીકલ ટર્બાઈન પમ્પને સર્વીસીંગ/રીપેરીંગ કરી વર્ટીકલ કોલમ પાઈપ, શાફ્ટ તથા સ્પાઈડરને ફીટીંગ, રીઈન્સ્ટોલેશન, ટેસ્ટીંગ, કમીશનીંગ કરી લોડ પર ટેસ્ટ કરી, ચાલુ કરી આપવાનું કામ.	
૧	૧૫૦ એચ. પી.	૩૫૫૨૫
૨	૭૫ એચ. પી.	૨૬૬૩૫

૫૦	ન્યારી -૧ ડેમ સાઈટ વાલ્વ ટાવરના વર્ટીકલ ટર્બાઈન પમ્પ માટે જરૂરી માપ સાઈઝન સેમ્પલ મુજબના સ્પેર પાર્ટ્સ બનાવી આપવાનું કામ.	
એ	૧૫૦ એચ. પી. વર્ટીકલ ટર્બાઈન પમ્પ માટે	
૧	૪૫૦ એમ. એમ. ડાયા ૮ એમ. એમ. થીકનેસના એમ. એસ./સી. આઈ. પાઈપ તથા ૧૬ એમ. એમ. થીકનેસ એમ. એસ. ડબલ એન્ડેડ ફ્લાન્જ સાથે વર્ટીકલ કોલમ પાઈપ સપ્લાય કરવાનું કામ.	દર કીલો વજન દીઠ રૂ. ૧૫૦/-
૨	૪૫૦ એમ. એમ. ડાયા ૧૬ એમ. એમ. થીકનેસ એમ. એસ./સી. આઈ. સ્પાઈડર	પ્રતી નંગ રૂ. ૧૧૦૦૦/-
૩	એસ. એસ. ૩૧૬ વર્ટીકલ કોલમ શાફ્ટ બન્ને છેડે ઈન્ટરનલ/એક્સ્ટર્નલ થ્રેડીંગ તથા ટર્નીંગ મશીનીંગ સાથે.	દર કીલો વજન દીઠ રૂ. ૯૫૦/-
૪	એસ. એસ. ૩૧૬ શાફ્ટ સ્લીવ (લોંગ)	પ્રતી નંગ રૂ. ૧૨૨૫૦/-
૫	એસ. એસ. ૩૧૬ શાફ્ટ સ્લીવ (શોર્ટ)	પ્રતી નંગ રૂ. ૧૦૫૦૦/-
૬	એમ. એસ. ઝાન હાઉસીંગ	દર કીલો વજન દીઠ રૂ. ૩૫૦/-
૭	કોલમ પાઈપ ના સ્પાઈડર ટેફ્લોન બુશીંગ	૪૫૦૦
બી	૭૫ એચ. પી. વર્ટીકલ ટર્બાઈન પમ્પ માટે	
૧	૨૫૦ એમ. એમ. ડાયા ૮ એમ. એમ. થીકનેસના તથા ૧૬ એમ. એમ. થીકનેસ ડબલ એન્ડેડ ફ્લાન્જ સાથેના પાઈપ સપ્લાય કરવાનું કામ	દર કીલો વજન દીઠ રૂ. ૧૬૫/-
૨	૨૫૦ એમ. એમ. ડાયા ૧૬ એમ. એમ. થીકનેસ એમ. એસ. સ્પાઈડર	૮૬૪૫/-
૩	એસ. એસ. ૩૧૬ વર્ટીકલ કોલમ શાફ્ટ બન્ને છેડે ઈન્ટર્નલ / એક્સ્ટર્નલ થ્રેડીંગ સાથે	દર કીલો વજન દીઠ રૂ. ૧૦૦૦/-
૪	એસ. એસ. ૩૧૬ શાફ્ટ સ્લીવ (લોંગ)	પ્રતી નંગ રૂ. ૯૩૧૦/-

૫	એસ.એસ. ૩૧૬ શાફ્ટ સ્લીવ (શોર્ટ)	પ્રતી નંગ રૂ. ૬૬૫૦/-
૬	એમ.એસ./સી.આઈ. ઝલાન હાઉસીંગ	દર કીલો વજન દીઠ રૂ. ૩૩૨/-
૭	કોલમ પાઈપ ના સ્પાઈડર ટેફલોન બુશીંગ	૩૩૨૬

૫૧	૩' x ૩" x ૩" સકસન સ્વીપર ટ્રોલી માટેનું બ્રશ		૧૯૯૬
૫૨	સકસન સ્વીપર ટ્રોલી કમ્પ્લીટ સેટ, કલેમ્પ, સોકેટ સાથે		૨૩૯૪૦
૫૩	જુદી-જુદી સાઈઝના એક્સપાન્સન બેલો પીસ સપ્લાઈ તથા ફીટિંગ કામ.	આઈ.એસ. કોડ ૧.૦	આઈ.એસ. કોડ ૧.૬
	૧. ૨૫૦ એમ.એમ.	૧૪૨૨૦	૧૯૭૧૬
	૨. ૩૦૦ એમ.એમ.	૧૭૮૮૦	૨૧૦૦૦
	૩. ૩૫૦ એમ.એમ.	૨૧૦૦૦	૨૨૬૮૦
	૪. ૪૦૦ એમ.એમ.	૨૬૨૮૦	૩૦૨૪૦
	૫. ૪૫૦ એમ.એમ.	૩૧૬૨૦	૩૪૩૮૦
	૬. ૫૦૦ એમ.એમ.	૩૬૩૮૮	૪૪૯૮૮
૫૪	કોઈ પણ સાઈઝના ડીસમેન્ટલ જોઈન્ટ તમામ પ્રકારની એસેસરીઝ સાથે પ્રતિ કીલોના ભાવ.		૨૨૦

૫૫.	ફિલ્ટર પ્લાન્ટના બેક વોશ કમ્પ્રેસર સર્વીસીંગ કરવાનું કામ	
	૧ એચ.પી. થી ૧૦ એચ.પી. સુધી	૧૧૯૭
	૧૧ એચ.પી. થી ૨૦ એચ.પી. સુધી	૧૮૬૨
	૨૧ એચ.પી. થી ૩૦ એચ.પી. સુધી	૨૬૬૦
	૩૧ એચ.પી. થી ૪૦ એચ.પી. સુધી	૩૧૯૨
	૪૧ એચ.પી. થી ૫૦ એચ.પી. સુધી	૩૬૯૧
૫૬	મોટર-પમ્પ-વાલ્વ-એન.આર.વી.-બેઝપ્લેટ સાથે વાયર બ્રશથી સાફ કરી સીન્થેટીક પેઈન્ટના ઠર લેયર કરી કલર કરવાનું કામ	
એ	૧ એચ.પી. થી ૫ એચ.પી. સુધી	૧૩૩૦
બી	૬ એચ.પી. થી ૧૦ એચ.પી. સુધી	૧૯૯૬
સી	૧૧ એચ.પી. થી ૨૫ એચ.પી. સુધી	૨૯૨૬
ડી	૨૬ એચ.પી. થી ૫૦ એચ.પી. સુધી	૩૬૯૧
ઈ	૫૧ એચ.પી. થી ૧૦૦ એચ.પી. સુધી	૪૨૬૬

એફ	૧૦૧ એચ.પી. થી ૧૫૦ એચ.પી. સુધી	4921
જી	૧૫૧ એચ.પી. થી ૨૦૦ એચ.પી. સુધી	5453
એચ	૨૦૧ એચ.પી. થી ૨૫૦ એચ.પી. સુધી	5985
આઈ	૨૫૧ એચ.પી. થી ૩૦૦ એચ.પી. સુધી	6384

૫૭	મેનપાવર સપ્લાય માટે જે-તે સમયે પ્રવર્તમાન લઘુત્તમ વેતન દરના મુજબના ભાવો+૧૫% વધુ ચૂકવવા તથા આ ભાવો પર કોન્ટ્રાક્ટર દ્વારા આપવામાં આવેલ + ભાવો ચૂકવવામાં આવશે નહીં.	
૫૮	સબમર્જડ સેન્ટ્રીફ્યુગલ પમ્પ ના તરતા ફ્લોટીંગ બાર્જ મા જરૂરી બેરલ બદલાવાનું કામ જરૂરી માલ સામાન સહીત	૯૦૦
૫૯	કુવા / ડેમ / ઈન્ટેક વેલમા ઉતારેલા સબમર્જડ સેન્ટ્રીફ્યુગલ પમ્પના કોલમ પાઇપ વધારવાનું તથા ઘટાડવાનું કામ પ્રત્યેક પીસ ના ભાવ.	૩૦૦
૬૦	૨૦૦ એમ.એમ વાયર બ્રેડેડ પાઇપ સપ્લાય કરવાનું કામના પ્રત્યેક રનીંગ મીટર ના ભાવ.	૧૦૦૦૦
૬૧	સક્શન સ્વીપર ટ્રોલી રીપેરીંગ સર્વિસ કરવાનું કામ આ કામે જરૂરી નટ બોલ્ટ, વોશર, રબ્બર શીટ સ્ટડ, વ્હિલ, સ્પ્રિંગ એજન્સીએ લાવવાના રહેશે	૭૦૦
૬૨	૧ થી ૩ ટન સુધીની કેપેસિટીના ચેઇન પુલી બ્લોક ના હુક પ્રત્યેક નંગ દીઠ ભાવ	૧૫૦૦

૬૩. પ્રેશર ગેજ તથા એસેસરીઝ સ્પલાય કામ..

	વિગત	સિમ્પલ ટાઈપ	ગ્લીસરીન ફિલ્ડ ટાઈપ
એ.	૪" ડાયા. એસ.એસ. મટીરીયલનાં પ્રેશર ગેજ	૬૦૦/-	૮૦૦/-
બી.	૬" ડાયા. એસ.એસ. મટીરીયલનાં પ્રેશર ગેજ	૮૫૦/-	૧૧૦૦/-
સી.	૮" ડાયા. એસ.એસ. મટીરીયલનાં પ્રેશર ગેજ	૨૦૦૦/-	૨૬૦૦/-
ડી.	(U) યુ ટાઈપ સાઈફ્ટોન પાઈપ	૪૫૦/-	
ઈ.	(Q) ક્યુ ટાઈપ સાઈફ્ટોન પાઈપ	૫૬૦/-	
એફ.	વાલ્વ	૩૫૦/-	

૬૪. એમ.એસ. ચેઈન પુલી બ્લોક માટે નીચે મુજબ ભાવો ચુકવવા.

	કેપેસિટી	૦૩ મીટર ચેઈન સાથે સપ્લાય ભાવ(રૂ.)	જરૂરીયાત મુજબ વધારે ચેઈન લેવા માટે મીટર દીઠ ભાવ.
એ.	૧ ટન	૭૦૦૦/-	૫૦૦/-
બી.	૨ ટન	૮૦૦૦/-	૫૦૦/-
સી.	૩ ટન	૯૫૦૦/-	૭૦૦/-
ડી.	૫ ટન	૧૮૦૦૦/-	૧૨૦૦/-

નોંધ:- ઉપરોક્ત સપ્લાય કરવાની થતી ચેઈન પુલી બ્લોક INDEF/SAFEX/DMDE/MORRIS/ELEPHANT માંથી જ કોઈ એક કંપનીની સપ્લાય કરવાની થશે.

૬૫. ગેટ્રી સપ્લાય કરવાના કામે નીચે મુજબ ભાવો ચુકવવા.

	કેપેસિટી	૦૩ મીટર ચેઈન સાથે સપ્લાય ભાવ(રૂ.)	જરૂરીયાત મુજબ વધારે ચેઈન લેવા માટે મીટર દીઠ ભાવ.
એ.	૧ ટન	૪૦૦૦/-	રૂ.૨૫૦/-
બી.	૨ ટન	૬૫૦૦/-	
સી.	૩ ટન	૮૦૦૦/-	
ડી.	૫ ટન	૧૨૫૦૦/-	

૬૬.	જરૂરીયાત મુજબની માપ સાઈઝનાં પ્લેઈન એન્ડેડ એમ.એસ.પાઈપ સપ્લાય કરવાના કામે પ્રતિ કિ.ગ્રા. ભાવ.	રૂ.૭૦/-
-----	---	---------

૬૭.	પ્રેશર ફિલ્ટર ટાંકી માટે પોલી પ્રોપેલીન નોઝલ સપ્લાય કરવાનું કામ. (નંગ દીઠ)	રૂ.૪૪.૫૦
-----	--	----------

૬૮.	ગ્રીન હોઝ પાઈપ સપ્લાય કામ.(પ્રતિ કિ.ગ્રા.)	122/-
-----	--	-------

૬૯.	કોઈ પણ પાર્ટસમાં મટીરીયલ ટેસ્ટીંગ કરાવવાની જરૂરીયાત લાગે તેવા કિસ્સામાં મટીરીયલ ટેસ્ટ સર્ટીફિકેટ રજૂ કરવાનું કામ.(પ્રતિ જોબ)	૩૦૦/-
૭૦.- એ	૮૦ એમ.એમ. થી ૧૫૦ એમ.એમ. સાઈઝના મીકેનીકલ ટાઈપ ફ્લોમીટર ખોલી સફાઈ/સર્વિસ કરી ફીટીંગ કરવાનું કામ.(પ્રતિ જોબ)	૫૦૦/-
૭૦.- બી	૧૫૧ એમ.એમ. થી ૩૦૦ એમ.એમ. સાઈઝના મીકેનીકલ ટાઈપ ફ્લોમીટર ખોલી સફાઈ/સર્વિસ કરી ફીટીંગ કરવાનું કામ.(પ્રતિ જોબ)	૧૦૦૦/-
૭૧.	એલ્યુમિનિયમ મટીરીયલની ફોલ્ડેબલ એક્ષટેન્સન લેડર(લોડ કેપેસિટી -૫૦ થી ૧૫૦ કિ.ગ્રા.) સપ્લાય કરવાના ભાવ પ્રતિ ફૂટ.	૩૮૦/-

ના કા ઈ ( ન્યારી- ૧ )

ના કા ઈ ( આજી-૧)

ના કા ઈ ( ભાદર )

ના કા ઈ (હેન્ડ પમ્પ)

ના કા ઈ ( ડ્રેનેજ )

કાર્યપાલક ઈજનેર  
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા

## રાજકોટ મહાનગરપાલિકા

### પરિશિષ્ટ - ૨

કામું નામ:- રાજકોટ શહેરના જુદા જુદા વિસ્તારમાં આવેલ બોરમાંથી સબમર્સીબલ પમ્પ / મોટર કાઢવાનું / ઉતારવાનું / રીપેરીંગ કરવાનું કામ.

ક્રમ	કામગીરીની વીગત	
૧	સબમર્સીબલ પમ્પ સેટ તથા લાઈન કાઢવાના કે ફીટ કરવાના જોબ ના ભાવ:	
	અ. ૧ થી ૭૫ મીટર ઉંડાઈ સુધી	3724
	બ. ૧ થી ૨૨૫ મીટર ઉંડાઈ સુધી	7315
૨	બોરમાં ફસાઈ ગયેલ સબમર્સીબલ પમ્પ સેટ બહાર કાઢવાનો જોબ	
	અ. ૧ થી ૭૫ મીટર ઉંડાઈ સુધી	18620
	બ. ૧ થી ૨૫૦ મીટર ઉંડાઈ સુધી	22610
૩	સબમર્સીબલ પમ્પ ખોલીને રોટર થ્રુ કરી, બુશીંગ નવા નાખી, પમ્પને જનરલ રીપેરીંગ સર્વિસ કરી કમ્પલીટ કરવાનું કામ માલ મજૂરી સહીત.	
	એ. ૧ હો.પા. થી ૫ હો.પા. સુધી	3990
	એ. ૬ હો.પા. થી ૧૦ હો.પા. સુધી	6650
	એ. ૧૧ હો.પા. થી ૧૫ હો.પા. સુધી	9310
	એ. ૧૬ હો.પા. થી ૨૫ હો.પા. સુધી	11970
૪	સબમર્સીબલ પમ્પ સેટના કેબલમાં વોટર પુફ જોઈન્ટ કરવાનું કામ(જોઈન્ટ ટીઠ)	332
૫	બોરમાં ફસાયેલા ઓબજેક્ટ દુર કરવા બોર ખાંડવાનું કામ:	
	અ. ૧ થી ૭૫ મીટર ઉંડાઈ સુધી	10640
	બ. ૧ થી ૨૫૦ મીટર ઉંડાઈ સુધી	14896
૬	એમ.એસ. બોર કેપ સાઈઝ ૧૦૦ એમ.એમ.થી ૨૫૦ એમ.એમ. સપ્લાય કરી બન્ને બાજુ એમ.એસ. નટ બોલ્ટ વેલ્ડીંગ કરી કેસીંગ ઉપર ફીટીંગ કરવાનું કામ(કલર સહીત)	૧૨૦૦/- પ્રતી નંગ
૭	પી.વી.સી. બોર કેપ સાઈઝ ૧૦૦ એમ.એમ. થી ૨૫૦ એમ.એમ. સપ્લાય	૬૦૦/- પ્રતી નંગ
૮	બોર કેસીંગ આજુ બાજુ અંદાજીત સાઈઝ ૨૫×૨૫ તથા ૨૫ ઉંચાઈ ધરાવતુ ફાઉન્ડેશન (સી.સી. વર્ક સહીત) કરી (ગ્રાઉન્ડ લેવલ મુજબ) બોર સીલ કરવાનું કામ (માલમજૂરી કચોરીંગ સહીત)	૧૫૯૬/- પ્રતી જોબ

૯	જી.આઈ. કપલીન અંદાજીત ૫૦ એમ.એમ. સાઈઝ (૮ કડીના આટાવાળો) સપ્લાય કરવાનું કામ.	૩૦૦/- પ્રતી નંગ
૧૦	સબમર્સીબલ પમ્પના જી.આઈ. પાઈપમાં જરૂરીયાત મુજબના આંટા પાડી આપેલ કપલીન વેલ્ડીંગ કરવાનું કામ	૧૫૦/- પ્રતી નંગ

વિશેષ કામગીરી:-

- ૧ સબમર્સીબલ પમ્પની ડીલીવરી લાઈન સાથેના જોડાણ માટે જરૂરી હાર્ડવેર / ફીટીંગ એસેસરીઝ માટે વોટર વર્ક્સ એસ.ઓ.આર.માં સમાવેશ થતો હોય તેવી આઈટમનું ચુકવણું પ્રવર્તમાન વોટર વર્ક્સ એસ.ઓ.આર. મુજબ કરવામાં આવશે, અને તેના ઉપર વધુ / ઓછા ભાવ ચુકવવામાં આવશે.

ના કા ઈ ( ન્યારી- ૧ )

ના કા ઈ ( આજી-૧ )

ના કા ઈ ( ભાદર )

ના કા ઈ ( હેન્ડ પમ્પ )

ના કા ઈ ( ડ્રેનેજ )

કાર્યપાલક ઈજનેર  
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા



## રાજકોટ મહાનગરપાલિકા

### વોટર વર્કસ શાખા

કામનું નામ:- રાજકોટ શહેરમાં આવેલ જાહેર હેન્ડ પમ્પ / ડીપવેલ પમ્પ કોન્ટ્રાક્ટ પધ્ધતિથી રીપેર કરવાનું કામ.

પરીશીષ્ટ - ૩		
૧	૦ થી ૩૦ મીટર ઉંડાઈ સુધીના પાઈપવાળા હેન્ડ પમ્પ રીપેર કરવાનું કામ	૯૩૧
૨	૦ થી ૪૫ મીટર ઉંડાઈ સુધીના પાઈપવાળા હેન્ડ પમ્પ રીપેર કરવાનું કામ	૧૦૬૪
૩	૦ થી ૬૦ મીટર ઉંડાઈ સુધીના પાઈપવાળા હેન્ડ પમ્પ રીપેર કરવાનું કામ	૧૪૬૩
૪	૦ થી ૬૦ મીટર ઉંડાઈ સુધીના બોરમાં પડી ગયેલ પાઈપલાઈન કાઢી આપવાનું કામ.	૩૩૨૫
૫	૦ થી ૮૦ મીટર ઉંડાઈ સુધીના બોરમાં પડી ગયેલ પાઈપલાઈન કાઢી આપવાનું કામ.	૫૦૫૪
૬ અ	૦ થી ૧૫૦ મીટર ઉંડાઈ સુધીના બોરમાં ઝાડના મુળીયા કે પથ્થરો હોઈ તેવા બોરને ખાંડી તેમાં ફસાઈ ગયેલી પાઈપલાઈન બોરમાંથી બહાર કાઢી હેન્ડ પમ્પ રીપેર કરવાનું કામ. (જો ફસાઈ ગયેલ લાઈન ન નીકળે તો જોબનું પેમેન્ટ કરવામાં આવશે નહીં.)	૭૯૮૦
૬ બ	૦ થી ૧૫૦ મીટર ઉંડાઈના બોરમાં ઝાડના મુળીયા હોય કે પથ્થરો પડી ગયા હોય તેમાં ફસાઈ ગયેલી પાઈપલાઈન બોરમાંથી કાઢી આપી હેન્ડ પમ્પ રીપેર કરવાનું કામ.	૭૯૮૦
૭	હેન્ડ પમ્પની બોડીમાં જમીન ઉપરના ભાગમાં જરૂરીયાત મુજબ રીપેરીંગ કરવાનું કામ (હેન્ડલ તથા નટ બોલ્ટ રીપ્લેસમેન્ટ સહીત)	૨૬૬
૮	જમીન ઉપરના ભાગમાં હેન્ડ પમ્પનું બોડી બદલાવવાનું કે ફેરફાર કરવાનું કામ (લાઈન ઉતારવાનું તથા હેન્ડલ ફીટીંગ કરી આપવાનું રહેશે.)	૬૬૫
૯	૦ થી ૬૦ મીટરની ઉંડાઈના પાઈપવાળા ડીપવેલ પમ્પ રીપેર કરવાનું કામ (ફક્ત પાઈપલાઈન તથા સેલ પાઈપ યુનિટ ને લગત કામ)	૮૬૪
૧૦	ડીપવેલ પમ્પના બોડીમાં જમીન ઉપરના ભાગે સેલ-પાઈપ યુનિટમાં રીપેર કરવાનું કામ (ઓઈલ બદલવા સહીત)	૨૬૬
૧૧	જમીન ઉપરના ભાગે ડીપવેલ પમ્પનું બોડી બદલાવવાનું કામ (ફાઉન્ડેશન તોડવા સહીત)	૬૬૫
૧૨	હેન્ડ પમ્પના બેરીંગ, એક્સેલ પીન, ચેઈનમાં ઓઈલીંગ - ગ્રીસીંગ કરવાનું કામ	૧૦૬

૧૩	હેન્ડ પમ્પ / ડીપવેલનું સી.સી. ફાઉન્ડેશન ભરવાનું કામ માલ મજૂરી સહીત. અંદાજીત સાઈઝ ૯૦×૯૦×૬૦ સે.મી. પ્રતી ઘન મીટર	૨૬૬૦/- પ્રતી જોબ
૧૪	બોર સીલ કરવા માટે એમ.એસ. બોર કેપ સપ્લાય કામ: (૧) ૪.૫" ડાયામીટર સાઈઝ ના બોર માટે (૨) ૬.૫" ડાયામીટર સાઈઝ ના બોર માટે	399 532
૧૫	બોર સીલ કરવા માટે આપવામાં આવેલ એમ.એસ. બોર કેપને બોરના કેસીંગ પાઈપ ઉપર ફીટકરી તેની આજુ બાજુ ૯૦×૯૦×૩૦ સેમી સાઈઝનું સી.સી.વર્કનું ફાઉન્ડેશન ભરવાનું કામ.(માલ મજૂરી તથા કચુરીંગ સહીત)	૧૯૯૫/- પ્રતી જોબ
૧૬	બોરમાટે જરૂર મુજબની સાઈઝના એમ.એસ. કેસીંગ પાઈપ સપ્લાય કામ.	૧૦૬ પ્રતીકી.ગા.
૧૭	એમ.એસ. કેસીંગ પાઈપ ફીક્સ કરવાનું કામ ( હયાત હેન્ડ પમ્પ / ડીપવેલ પમ્પ છોડાવી, જુના કેસીંગ પાઈપ ઉપર જરૂરીયાત મુજબની સાઈઝમાં આપવામાં આવેલ એમ.એસ. કેસીંગપાઈપ ફીટીંગ કરી કેસીંગ પાઈપના સાંધા પાસે સુચના મુજબના સી.સી. વર્કનું ફાઉન્ડેશન કરવાનું રહેશે-માલમજૂરી સહીત)	કેસીંગ પાઈપ ફીક્સીંગ ૨૦૦/- પ્રતી જોબ તથા ફાઉન્ડેશન કામ માટે ૨૦૦૦/- પ્રતી જોબ
૧૮	ડીપવેલ પમ્પ યુનિટ તથા પ્રોટેક્શન બોક્ષને નિયત કરેલ કોડ થી ઓઈલ પેઈન્ટ કરી, પ્રોટેક્શન બોક્ષ ઉપર "રાજકોટમહાનગરપાલિકા વોટરવર્ક્સ શાખા ડીપવેલ" એ મુજબનું લખાણ લખવાનું કામ માલ મજૂરી સહીત (પ્રોટેક્શન બોક્ષને અંદરથી બાજુથી પણ ઓઈલ પેઈન્ટ કરવાનું રહેશે.)	465
૧૯	ડીપવેલ પમ્પના નુકશાન પામેલા પ્રોટેક્શન બોક્ષને જરૂરીયાત મુજબરીપેરીંગ કરી જરૂરી ડ્રેબ્રીકેશન વર્ક કરી, કમ્પલીટ કરવાનું કામ.	199
૨૦	ડીપવેલ પમ્પ ઉપર ઈલેક્ટ્રીક મોટર ફીટ કરવા માટે પેડસ્ટલ સ્ટેન્ડ સપ્લાય કામ.	731/- પ્રતી નંગ
૨૧	ડીપવેલ પમ્પ ની ઈલેક્ટ્રીકમોટરનું જુનું નુકશાન પામેલ પેડસ્ટલસ્ટેન્ડ છોડાવી તેની જગ્યાએ આપેલ નવું પેડસ્ટલ સ્ટેન્ડ ફીટીંગ કરવાનું કામ.	166
૨૨	હેન્ડ પમ્પને કલરકોડ આપવામાટે રેડઓક્સાઈડનું કોટીંગ કરી તેની ઉપર નીચત કરેલ કલરનો ઓઈલ પેઈન્ટ કરી સુચના મુજબનું લખાણ લખવાનું કામ માલ મજૂરી સહીત હેન્ડ પમ્પના સ્ટેન્ડ પાઈપ ઉપર	266
૨૩	૩૨એમ.એમ. જી.આઈ. પાઈપ ૧૧ ટી.પી. આઈ. ને જરૂર મુજબ આંટા પાડવાનું કામ	55/- પ્રતી જોબ
૨૪	૩૨ એમ.એમ. જી.આઈ. પાઈપ ૧૧ ટી.પી.આઈ.માં આપેલ કપલીંગ વેલ્ડીંગ કરી આપવાનું કામ.	40/- પ્રતી જોબ
૨૫	૬ સ્ટ્રોક ડીપવેલ પમ્પને તેની વીવીધ એસેસરીઝથી છોડાવી તમામ સ્પેર પાર્ટસ ખોલી, જરૂરી રીપેરીંગ, સર્વીસ કરી ફીટીંગ કરી એલાઈન્મેન્ટ કરી ટેસ્ટીંગ કરી ચાલુ કરવાનું જોબ કામ.	1729

૨૬	હેન્ડ પમ્પનું નુકશાન પામેલ હેન્ડલ રીપેરીંગ કરવાનું કામ ( જરૂરીયાત મુજબ સ્લોટમાં વેલ્ડીંગ ભરી, ફીનીશીંગ કરવાનું કામ)	532
૨૭	હેન્ડ પમ્પની વોટર ચેમ્બર રીપેરીંગ કરવાનું કામ: અ) તેની પ્લેટ / પાઈપમાં જરૂરી રીપેરીંગ કામ બ) નુકશાન પામેલ પ્લેટ / પાઈપ દુર કરી તેની જગ્યાએ જરૂરી સાઈઝના એમ.એસ. પ્લેટ / પાઈપ સપ્લાય કામ.	199 120/- પ્રતી કી.ગ્રા
૨૮	હેન્ડ પમ્પ અપર હેડનું રીપેરીંગ કામ: અ) તેની પ્લેટ / ચેઈન કવર તેમજ હેન્ડલ ઓપરેટીંગ સ્લોટમાં જરૂરી રીપેરીંગ કામ બ) ઉપરોક્ત પ્લેટ / ચેઈન કવર /હેન્ડલ ઓપરેટીંગ સ્લોટ માટે જરૂરી માપ સાઈઝના એમ.એસ. પ્લેટ / એમ.એસ. સ્કવેયર બાર સપ્લાય કામ.	200 120/- પ્રતી કી.ગ્રા
૨૯	હેન્ડ પમ્પ ના સ્ટેન્ડ પાઈપ રીપેરીંગ કામ: અ) સ્ટેન્ડ પાઈપ રીપેરીંગ કામ બ) સ્ટેન્ડ પાઈપ માટે એમ.એસ. પ્લેટ / એમ.એસ. ઓંગલ સપ્લાય કામ.	199 120/- પ્રતી કી.ગ્રા
૩૦	૦.૨૫ એચ.પી. થી ૩૫ કે. ડબલ્યુ. સુધીના આઈ.એસ. સ્ટાન્ડર્ડ અનુસારના સુએજ/ એન્ડશક્શન/HSCF/સબમર્સીબલ/મોનોબ્લોક/મોનોસેટ તથા તમામ પ્રકારના પંપ મોટર સેટ તેમજ લગત જરૂરી એસેસરીઝ સાથે કોર્પોરેશન દ્વારા સુચવવામાં આવે તે મેઈકના કંપની પ્રાઈઝલીસ્ટ ઉપર તમામ ટેકસ સાથેના ૧૦% ડીસ્કાઉન્ટ અનુસાર સપ્લાય કરવાનું કામ.	
નોંધ:- ઉપરોક્ત ક્રમ નં. ૩૦ માટે એજન્સી દ્વારા રજુ કરવામાં આવતા + પર્સન્ટેજ લાગુ પડશે નહીં.		
૩૧	બોર સાઈટ પર જઈ ઇલેક્ટ્રીક ફોલ્ટ ચકાસી રીપેરીંગ કરી ચાલુ કરી આપવાનું કામ.	400

ના કા ઈ ( ન્યારી- ૧ )

ના કા ઈ ( આજી-૧)

ના કા ઈ ( ભાદર)

ના કા ઈ (હેન્ડ પમ્પ)

કાર્યપાલક ઈજનેર

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા