

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા  
બાંધકામ શાખા



૨૦૧૯ - ૨૦

બી - પ્રાઈસ બીડ  
મારું રાજકોટ  
સ્વચ્છ રાજકોટ  
**સ્વચ્છ**  
**સર્વેક્ષણ**  
લીગ 2Q2Q

કામનું નામ:- વોર્ડ નં.૧૭ માં ઈન્દીરાનગર સિંદુરીયા ખાણ પાસે હયાત પેવિંગ બ્લોકની બાજુમાં  
પેવિંગ બ્લોક લગાવવાનું કામ

અંદાજીત રકમ	:-	રૂ. ૪,૯૯,૭૦૦/-
અર્નેસ્ટ મની	:-	રૂ. ૪,૯૯૭/-
ટેન્ડર ફી	:-	રૂ. ૭૫૦/- (નોન-રીફંડેબલ)

એડી.સીટી એન્જીનીયર  
ડો.આંબેડકર ભવન, મધ્ય ઝોન,  
હેબરભાઈ રોડ,  
રાજકોટ - ૩૬૦૦૦૧

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા  
બાંધકામ શાખા - મધ્ય ઝોન



બી - પ્રાઈસ બીડ

કોન્ટ્રાક્ટરનું નામ:

રૂ. .... પહોંચ નં. .... તારીખ. ....

છુટક કામ (સેંકડે ટકાવારી દર)

.....

હું/અમો આ ટેન્ડરમાં લખેલુ કામ આંકડામાં ..... ટકા .....

(શબ્દલોમાં.....) અંદાજ પત્રક માં

દાખલ કરેલ ભાવ કરતા ઓછા/વધુ ભાવે કરવા ખુશી છુછીએ.

કામનું નામ- વોર્ડ નં.૧૭ માં ઈન્દીરાનગર સિંદુરીયા ખાણ પાસે હયાત પેવિંગ બ્લોકની બાજુમાં

પેવિંગ બ્લોક લગાવવાનું કામ

મંજૂર થયેલ અંદાજ : રૂ.૪,૯૯,૭૦૦/-

અર્નેસ્ટ મની : રૂ.૪,૯૯૭/-

સીક્યોરીટી ડીપોઝીટ અઢી ટકા ફીક્સડ ડીપોઝીટ રસીદથી / રોકડેથી રૂ. ....

અઢી ટકા બીલમાંથી કપાત

ટેન્ડર ફી : રૂ.૭૫૦/-

કોન્ટ્રાક્ટરનું નામ :

સરનામુ :

તારીખ :

સાક્ષી :

સરનામુ :

ધં ધો :

ભાવ ભરનારની સહી

સદરહુ ભાવ પત્ર રાજકોટ મહાનગરપાલિકા વતી મંજૂર.

તારીખ

મંજૂર કરનાર અધિકારીની સહી

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા  
બાંધકામ શાખા

કામનું નામ:- વોર્ડ નં.૧૭ માં ઈન્ડીરાનગર સિંદુરીયા ખાણ પાસે હયાત પેવિંગ બ્લોકની બાજુમાં પેવિંગ બ્લોક લગાવવાનું કામ

પરિશિષ્ટ

કામની કઈ કઈ બાબત કરવાની છે તે બતાવવાની યાદી

Sr. No	Qty.	Description	Rate Rs.	Unit	Total Amount.
1	622.45	Excavation for Road work including bitumen surface upto 20 cm depth Note: For addl. depth @ every 5 cm rate will be increased Rs. 0.50 per sq.mtr. upto addl. depth of 45 cm	12.00	Sq.M	7469.40
2	46.68	Foundation filling with CC work in proportion of 1:3:6 using 1.5 cm to 2.0 cm aggregate including Raming, Curing etc.	3360.00	Cu.M	156844.80
3	622.45	Supply & Fixing of 60mm M-30 Grade cement concrete rubber mold paving inter locking paving block (Grey colour) after beding of black stone powder in line and CC on the edge in proportion of 1:2:4 with curing etc. complete	496.00	Sq.M	308735.20
4	155.61	Removal of Excavated Stuff as directed by Engineer-in-Charge	171.00	Cu.M	26609.31
				<b>Total</b>	<b>499658.71</b>
				<b>Say</b>	<b>4,99,700/-</b>

સઘનું કામ ફરમાવવામાં આવે તે પ્રમાણે શરતો અને સમજૂતી મુજબ કરવાનું છે ઉપરોક્ત પરિશિષ્ટમાં નિર્દેશ કરેલ આઈટમોનું કામ આ સાથે સામેલ કરેલ સંબંધીત આઈટમોની શરતો અને સમજૂતી પ્રમાણે કરવાનું છે

એડી. એન્જીનીયર  
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા

ડે.એકઝી.એન્જીનીયર  
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા

એડી. સીટી એન્જીનીયર  
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા

કોન્ટ્રાક્ટરની સહી તથા સિક્કો :